

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítása

amely létrejött

- egyrészről a **Hajdúdorog Város Önkormányzata** (székhelye: 4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4., képviseli: Csige Tamás polgármester) a továbbiakban, mint **Megrendelő**,
 - másrészről
 - o név: DEPONA PLUSZ KFT
 - o székhely/cím: 4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 17.
 - o adószám: 14299526-2-15
 - o képviseli: Tóth István ügyvezető
 - o bankszámlaszám: Tokaj és Vidéke Takarékszövetkezet 56100017-11066956-00000000, Siklós és Vidéke Takarékszövetkezet 50600155-30079835-55000012
- a továbbiakban, mint **Vállalkozó**

között az alábbiak szerint.

A szerződés tárgya:

Hajdúdorog, Böszörményi út 3502. számú közút 19+250 – 20+475 km szelvénye között a közút bal oldalán (536, 537, 538, 3041 hrsz.) aszfalt burkolatú kerékpárút építését, valamint a kapcsolódó munkák elvégzését (csapadécsatorna) a dokumentációban meghatározottak szerint. Felújítandó hossz: 1225 m.

Megrendelő és Vállalkozó közös megegyezéssel Vállalkozási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:


II. számú fejezet 1. számú pontja az alábbiaknak megfelelően módosul.

A kivitelezés megkezdésének időpontja: a munkaterület átadásának időpontja, amelyre az alap szerződés aláírását követően 8 naptári napon belül sor került. A kivitelezés befejezésének időpontja a szerződés megkötésétől számított 70 nap. A Megrendelő és Vállalkozó közös megegyezésével a műszaki módosításokhoz szükséges technológiai okok miatt (Építési naplóban rögzítve) a 70 napos teljesítés tényleges határideje 2009. augusztus 24.

2009.08.24. 15

A szerződés további pontjai változatlanul érvényben maradnak.


Nyíregyháza, 2009. július 28.



Hajdúdorog Város Önkormányzata
Megrendelő
Képv.: Csige Tamás polgármester



DEPONA PLUSZ KFT.
4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 17.
Adószám: 14299526-2-15
-2-



Depona Plusz Kft.
Vállalkozó
képv.: Tóth István, ügyvezető

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítása

amely létrejött

- egyrészről a **Hajdúdorog Város Önkormányzata** (székhelye: 4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4., képviseli: Csige Tamás polgármester) a továbbiakban, mint **Megrendelő**,
 - másrészről
 - o név: DEPONA PLUSZ KFT
 - o székhely/cím: 4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 17.
 - o adószám: 14299526-2-15
 - o képviseli: Tóth István ügyvezető
 - o bankszámlaszám: Tokaj és Vidéke Takarékszövetkezet 56100017-11066956-00000000, Siklós és Vidéke Takarékszövetkezet 50600155-30079835-55000012
- a továbbiakban, mint **Vállalkozó**

között az alábbiak szerint.

A szerződés tárgya:

Hajdúdorog, Böszörményi út 3502. számú közút 19+250 – 20+475 km szelvénye között a közút bal oldalán (536, 537, 538, 3041 hrsz.) aszfalt burkolatú kerékpárút építését, valamint a kapcsolódó munkák elvégzését (csapadécsatorna) a dokumentációban meghatározottak szerint. Felújítandó hossz: 1225 m.


Megrendelő és Vállalkozó közös megegyezéssel Vállalkozási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:


II. számú fejezet 1. számú pontja az alábbiaknak megfelelően módosul.

A kivitelezés megkezdésének időpontja: a munkaterület átadásának időpontja, amelyre az alap szerződés aláírását követően 8 naptári napon belül sor került. A kivitelezés befejezésének időpontja a szerződés megkötésétől számított 70 nap. A Megrendelő és Vállalkozó közös megegyezésével a műszaki módosításokhoz szükséges technológiai okok miatt (Építési naplóban rögzítve) a 70 napos teljesítés tényleges határideje 2009. augusztus 24.

A szerződés további pontjai változatlanul érvényben maradnak.

Nyíregyháza, 2009. július 28.


Hajdúdorog Város Önkormányzata
Megrendelő
Képv.: Csige Tamás polgármester

DEPONA PLUSZ KFT.
4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 17.
Adószám: 14299526-2-15
-2-

Depona Plusz Kft.
Vállalkozó
képv.: Tóth István, ügyvezető

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött

- egyrészről a **Hajdúdorog Város Önkormányzata** (székhelye: 4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4., képviseli: Csige Tamás polgármester) a továbbiakban, mint **Megrendelő**,
 - másrészről
 - o név: DEPONA PLUSZ KFT
 - o székhely/cím: 4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 17.
 - o adószám: 14299526-2-15
 - o képviseli: Tóth István ügyvezető
 - o bankszámlaszám: Tokaj és Vidéke Takarékszövetkezet 56100017-11066956-00000000, Siklós és Vidéke Takarékszövetkezet 50600155-30079835-55000012
- a továbbiakban, mint **Vállalkozó**

között az alábbiak szerint.

I./

A szerződés tárgya

1./ A felek rögzítik, hogy


- a Megrendelő, mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárást indított, amely eljárás nyertese a Vállalkozó lett, mivel a Vállalkozó tette az összességében legelőnyösebb ajánlatot,
- jelen szerződés tárgya a dokumentációban (1. sz. melléklet) került részletesen meghatározásra.

2./ A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a dokumentációban szereplő Hajdúdorog, Böszörményi út 3502. számú közút 19+250 – 20+475 km szelvénye között a közút bal oldalán (536, 537, 538, 3041 hrsz.) aszfalt burkolatú kerékpárút építését, valamint a kapcsolódó munkák elvégzését (csapadékcatorna) a dokumentációban meghatározottak szerint. Felújítandó hossz: 1225 m.


A munkák elvégzéséhez szükséges áruk beszerzése és beépítése úgy történik, hogy a beépített anyagok, és az elvégzett munkák első osztályúak legyenek, továbbá a törmelék elszállítása, a munkaterület helyreállítása a Vállalkozó kötelezettsége.

3./ A beruházás főbb adatai a dokumentációban kerültek meghatározásra.

4./ A felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a szerződés teljesítésével kapcsolatos minden szükséges információt megkapott.


Hajdúdorog Város Önkormányzata
Megrendelő
Képv.: Csige Tamás polgármester

DEPONA PLUSZ KFT.
4400 Nyíregyháza
Bessenyei tér 17.
Adósz.: 14299526-2-15


Depona Plusz Kft.
Vállalkozó
képv.: Tóth István, ügyvezető

II./ Teljesítési határidő

1./ A kivitelezés megkezdésének időpontja: a munkaterület átadásának időpontja, amelyre a szerződés aláírását követően 8 naptári napon belül sor kerül. A kivitelezés befejezésének időpontja a szerződés megkötésétől számított 70 nap.

2./ Kivitelezés helye: 4087 Hajdúdorog, Böszörményi út 3502. számú közút 19+250 – 20+475 km szelvénye között a közút bal oldalán (536, 537, 538, 3041 hrsz.)

3./ A kivitelezés II.1./ pontban meghatározott kezdő időpontjáig a Megrendelő köteles a munkaterületet kivitelezésre alkalmas állapotban a Vállalkozónak átadni.

4./ A Vállalkozó teljesítésének átadás-átvétele a Megrendelő részére faxon történő készre jelentést követően átadás-átvételi eljárás keretében történik. A készre jelentett teljesítés átadás-átvételi eljárását a Megrendelő tűzi ki, de a készre jelentéstől számított maximum 8 napon belül köteles az eljárást lefolytatni. Az átadás-átvételtől a felek jegyzőkönyvet készítenek. A Megrendelő előteljesítést elfogad, azonban ez nem keletkeztet jogot a Vállalkozó részére számla benyújtására, ha a kifizetéshez szükséges állami forrás még nem hívható le az állami költségvetésből.

III./ Vállalkozói díj


1./ A Vállalkozót a szerződésben vállalt tevékenységéért **51.660.180,- Ft + 20 % ÁFA, összesen 61.992.216,- Ft, azaz hatvanegymillió-kilencszázkilencvenkettőezer-kettőszáztizenhat forint** összegű átalánydíjazás illeti meg, amely a Vállalkozó által benyújtott költségvetés (2. számú melléklet) alapján került meghatározásra.


A vállalkozói díj a Vállalkozó meggyőződése szerint a kivitelezés műszaki tartalma szakszerű és komplett megvalósításának teljes költségét tartalmazza, ezért utólagos számszaki, mennyiségi és műszaki észrevételekre való hivatkozással a díjazás és teljesítési határidő nem módosítható. A vállalkozói díj fedezetet nyújt mindazon munkák elvégzésére és a felmerülő költségekre, amelyek szükségesek a meghatározott munkák szakszerű és komplett megvalósításához. A vállalkozói díj a fentiek mellett minden segédanyag ellenértékét és egyéb költséget tartalmazza.

2./ A Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozói díj pénzügyi fedezete rendelkezésére áll.

3./ A Megrendelő előleget nem biztosít.

A Vállalkozó számlát az igazolt teljesítést követően az ajánlati árnak megfelelő összegben állíthat ki a Megrendelő és a műszaki ellenőr által kiállított teljesítésigazolás birtokában. A Megrendelő a számla benyújtását követő 252 napon belül fizeti meg a vállalkozási díjat.


Hajdúdorog Város Önkormányzata
Megrendelő
Képv.: Csige Tamás polgármester


Depona Plusz Kft.
Vállalkozó
képv.: Tóth István, ügyvezető

DEPONA PLUSZ KFT.
4400 Nyíregyháza
Bessenyei tér 17.
Adósz.: 14299526-2-15

A Megrendelő jogosult a számla összegéből levonni a kifizetés időpontjáig esedékessé vált kötbér összegét.

4./ Az elszámolás módja: fix átalány ár. Abban az esetben, ha a Vállalkozó nem teljes mértékben valósítja meg a kivitelezés tárgyát, akkor a felek a vállalkozói díjat tételes elszámolással számítják ki a Vállalkozó által ajánlata mellékleteként adott költségvetés alapján.

5. Pénzügyi elszámolás:

5.1./ A Vállalkozó a Megrendelő és a Megrendelő műszaki ellenőre által igazolt, elvégzett munkákról a szerződés III.3./ pontja szerint számlát állít ki, melynek 2 példányát a Megrendelőnek megküldi.

5.2./ A számla kibocsátásának alapja a III.3./ pontban meghatározott **műszaki ellenőr által kiadott teljesítésigazolás.**

5.3./ A számla a műszaki tartalomban rögzített valamennyi munkarész hibátlan és hiánytalan elvégzése után nyújtható be a Megrendelő és Vállalkozó által aláírt **Átadás-Átvételi jegyzőkönyv** alapján.

5.4./ A számla összegének átutalása a kézhezvételtől számított 252 napon belül történik, a szerződésben rögzített feltételek figyelembe vételével. A bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített fizetést akkor kell teljesítettnek tekinteni, amikor a pénzüsszeggel a fizetésre kötelezett bankszámláját megterhelte a bank.

IV./


A szerződésszegés jogkövetkezményei


1./ A Megrendelő 30 napot meghaladó fizetési késedelme esetén, a 30 napon túli időszakra a jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű késedelmi kamat felszámolására jogosult a Vállalkozó.

2./ A Vállalkozó késedelmes teljesítése esetére a felek a teljes nettó vállalkozói díj 1 ezrelékének megfelelő mértékű napi késedelmi kötbért kötnék ki, amelynek mértéke nem haladhatja meg a teljes nettó vállalkozói díj 10 %-át.

3./ Amennyiben a teljesítés valamelyik fél felróható magatartása, a Vállalkozó késedelme, a teljesítés megtagadása vagy lehetetlenülés miatt meghiúsul, az ezért felelős fél a teljes nettó vállalkozói díj 10 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbért köteles megfizetni és köteles a másik fél ezt meghaladó esetleges kárát is megtéríteni.

4./ A Vállalkozó hibás teljesítése esetére a felek a teljes nettó vállalkozói díj 10 %-ának megfelelő mértékű hibás teljesítési kötbért kötnék ki, amelynek mértéke nem haladhatja meg a teljes nettó vállalkozói díj 10 %-át. A Vállalkozó hibás teljesítése esetén kötbérfizetési kötelezettsége mellett köteles a Megrendelő kifogás-kozlésével egyidejűleg biztosított póthatáridő alatt a hibát a Megrendelő igénye szerint kijavítani.


Hajdúdorog Város Önkormányzata
Megrendelő
Képv.: Csige Tamás polgármester


Depona Plusz Kft.
Vállalkozó
képv.: Tóth István, ügyvezető

DEPONA PLUSZ KFT.
4400 Nyíregyháza
Bessenyei tér 17.
Adósz.: 14299526-2-15

V./

Jótállás, szavatosság

1./ A Vállalkozó a Magyar Szabványban és a vonatkozó hatályos jogi szabályozásokban, rendeletekben előírt jótállási és szavatossági feltételeket vállalja az általa kivitelezett munkarészek vonatkozásában azzal, hogy minden általa megvalósításra kerülő teljesítésért 1 + 3,16 év (38 hónap), összesen 4,16 év (50 hónap) jótállást vállal.

2./ A szerződő felek megegyeznek az utó-felülvizsgálati eljárás megtartásáról, melynek időpontja a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírását követően egy évvel történik.

VI./

A felek kivitelezéssel kapcsolatos jogai és kötelezettségei

1./ A Vállalkozó a szerződés tárgyát képező munkákat a dokumentáció, az érvényes hatósági engedélyek és ezen vállalkozási szerződés feltételei alapján kivitelezzi a Magyar Szabvány előírásai szerint I. (első) osztályú minőségben.


2./ A vállalkozó a munkáról építési naplót köteles vezetni a 290/2007.(X.31.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően. Az építési naplót - hozzáférhető helyen - Megrendelő székhelyén kell tartani.


A Megrendelő a Vállalkozó által vezetett minimálisan 3 példányos építési naplót, illetve a kivitelezési tevékenységet legalább 8 naponként – az un. citakarások előtt mindig - ellenőrzi és a felek által teleírt oldalak egy példányát magához veszi. A Megrendelő a tételes részszámla és végszámla kibocsátása jogosságának alátámasztására szolgáló dokumentumokat a III. 5. pont szerinti számlabenyújtási ütemnek megfelelően igazolja. Nem teljesítés, vagy hibás, hiányos teljesítés esetén Megrendelő jogosult az igazolás kiadását megtagadni, illetve csak az átvehető munkarészeket igazolja.

3./ A Vállalkozó köteles a munkavégzés során a hatályos jogszabályok előírásai szerint felelős műszaki vezetőt alkalmazni.

4./ A Megrendelő jogosult:

- jelen szerződésben foglalt munkák mennyiségét megváltoztatni, növelni, vagy csökkenteni, önálló munkarészeket, rendszereket ideiglenesen vagy részlegesen elhagyni, (ebben az esetben át kell térni a tételes elszámolásra)
- a munkák bármely részei szintjét, vonalvezetését, helyzetét és méretét megváltoztatni,
- szakmailag nem kifogásolható módon bármely munka anyagát, technológiáját, minőségét megváltoztatni,
- más vállalkozóval elvégeztetni a kifogásolt vagy hiányolt munkákat a Vállalkozó költségére, ha felszólításra a Vállalkozó a kifogásolt, vagy hiányolt munkákat 14 napon belül nem javítja, illetve nem pótolja,
- a beépítésre kerülő anyagok, berendezések kiválasztásában részt venni és dönteni.


Hajdúdorog Város Önkormányzata
Megrendelő
Képv.: Csige Tamás polgármester


Depona Plusz Kft.
Vállalkozó
képv.: Tóth István, ügyvezető

DEPONA PLUSZ KFT.
4400 Nyíregyháza
Bessenyei tér 17.
Adósz.: 14299526-2-15

5./ Ha a Megrendelő a fentiekben rögzített jogainál fogva a szerződés tartalmában változásokat rendel el, úgy ezek elrendelésénél figyelembe kell vennie a dokumentáció által behatárolt lehetőségeket, a Vállalkozó ajánlatában foglaltakat, és a műszaki indokoltságot.

6./ Amennyiben a Megrendelő úgy ítéli meg, hogy a Vállalkozó a kért határidőre a munkát nem tudja elkészíteni, vagy nem a szerződött minőségben készíti, úgy Megrendelő a fentiek Vállalkozóval történő közlésétől számított 14 nap elteltével jogosult:

- a szerződéstől egyoldalúan elállni a meghírusulási kötbérre vonatkozó szerződéses rendelkezések alkalmazásával,
- az elvégzett rossz minőségű munkarész értékének meghatározására, és a Vállalkozó költségén történő kijavíttatására abban az esetben, ha azt a Vállalkozó a Megrendelő felszólítására nem a fenti 14 napon belül nem végzi el.

7./ A Vállalkozó köteles a minőségi tanúsításokat folyamatosan végezni, a megállapított hibákat és hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni, az intézkedéseket az építési naplóban rögzíteni.

8./ Amennyiben a kivitelezés során, illetve a jótállási időszakban olyan hiányosságok derülnek ki, amelyek szakszerűtlen munkavégzésre vezethetők vissza, akkor ezeket a Vállalkozó a Megrendelő felszólítására azonnal, térítésmentesen és egészében köteles megszüntetni. Amennyiben Vállalkozó a megadott határidőre nem tesz eleget a felszólításnak, Megrendelőnek joga van a munkát a Vállalkozó költségére mással elvégeztetni, és mással végeztetett munka ellenértékét a Vállalkozó aktuális részteljesítéséből levonásba helyezi, vagy Vállalkozó felé leszámlázni. Vállalkozó az ily módon tőle levonásba helyezett, vagy felé leszámlázott összeg jogosságát köteles elismerni, illetve a felé kiállított számlát befogadni, és annak ellenértékét a vállalkozói díjba történő beszámítással kiegyenlíteni.

9./ A Vállalkozó feladata a saját munkájához szükséges szociális létesítmények, tároló területek és egyéb melléklétesítmények, ideiglenes közművek munkaterületen belüli kialakítása, valamint a szerződésben vállalt munkák befejezésekor ezek elbontása, elszállítása. Vállalkozói feladat a kivitelezési munkákhoz szükséges valamennyi segédszerkezet (dúcolás, állványzat, technikai eszköz és munkahelyi berendezés stb.) telepítése, helyszínen tartása, mozgatása és a kivitelezés befejezésekor a munkaterületről történő eltávolítása. A Megrendelő által rendelkezésre bocsátott tároló helyeket, megközelítő utakat a kiürítés során a korábbi állapotukban kell visszaadni.

10./ A Vállalkozó feladata és költsége többek között a meglévő és megmaradó építmények és elkészült egyéb munkák állagmegóvása, a rossz időjárási viszonyoknak megfelelő védelem kiépítése és fenntartása.

11./ Amennyiben a Vállalkozó a munkáját a szokásos napi munkaidőn túl is végzi (meghosszabbított műszakok, éjjeli, szombati, vasárnapi, ünnepnapra munka), egyedül viseli a kockázatot és felelősséget ennek megvalósíthatóságáért és a hatósági és minden egyéb ehhez szükséges jóváhagyás megszerzéséért.

Hajdúdorog Város Önkormányzata
Megrendelő
Képv.: Csige Tamás polgármester

Depona Plusz Kft.
Vállalkozó
képv.: Tóth István, ügyvezető

DEPONA PLUSZ KFT.
4400 Nyíregyháza
Bessenyei tér 17.
Adósz.: 14299526-2-15

12./ A Vállalkozó feladata és költsége munkaterületének, valamint az általa igénybevett közterületnek (járda, úttest) tisztántartása, a hulladék folyamatos elszállítása.

13./ A Vállalkozó köteles munkáját olyan gondosan megszervezni, hogy minden előre látható akadály időben megszüntethető legyen.

14./ A Vállalkozó tevékenysége alatt folyamatosan köteles a saját hatáskörében az általa végzett munkákra (szolgáltatásokra) vonatkozó munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat megtartani, így különösen:

- a személyi feltételek megfelelőségét biztosítani (foglalkozás-egészségügyi, szakmai, munkaügyi, munkavédelmi koordinátori),
- helyi körülményeknek megfelelően – a munkaterület átvétele után és a munka megkezdése előtt – a munkavállalóit a munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokra kioktatni, azok betartását ellenőrizni.
- a szükséges egyéni védőfelszereléseket – továbbá, ha indokolt, a kollektív védőeszközöket – megfelelő mennyiségben és minőségben biztosítani, (az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet csak akkor kezdheti meg, ha arra az engedélyt megkapta, és az abban foglalt feltételeket a helyszínen megvalósították).

15./ A Vállalkozó köteles az állag-, vagyon- és kapcsolódó életvédelmi biztonságunk garantálására és esetleg okozott károk helyrcállítására. A Vállalkozó a nem szakszerű munkavégzésből eredő károkért teljes körű felelősséggel felel.

16./ A Vállalkozó a vállalt feladat teljesítése során csak érvényes munkavállalói engedéllyel, munkaszerződéssel rendelkező munkavállalókat foglalkoztathat.


17./ A Vállalkozó munkavállalói kötelesek rendelkezni személyre szóló balesetbiztosítással, mely olyan munkahely baleset- rokkantbiztosítás, amely bármely dolgozójának munkahelyi balesetből eredő bármely beleértve az egészségbiztosítási hatóság viszontkövetelését is – fedezi. Előzőek értelmében Megrendelő felé Vállalkozó ilyen jogcímen semmilyen követelés nem támaszthat.

18./ A Vállalkozó akár részleges munkabeszüntetése és teljesítés megtagadása kifejezetten kizárt, kivéve, ha a Megrendelő a vállalkozói díj fizetési kötelezettségével 120 napot meghaladóan késedelembe esik.

19./ Az esetleges közterület-használati engedélyek beszerzése, valamint az ezzel összefüggő költségek kifizetése Vállalkozót terheli.

20./ A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a megvalósítás közbeni viták (műszaki, értelmezési, stb.) nem késleltethetik a szerződésben vállaltak megvalósítását, részéről nem adhatnak alapot a befejezési határidő módosítására.


Hajdúdorog Város Önkormányzata
Megrendelő
Képv.: Csige Tamás polgármester


Depona Plusz Kft.
Vállalkozó
képv.: Tóth István, ügyvezető

DEPONA PLUSZ KFT.
4400 Nyíregyháza
Bessenyei tér 17.
Adósz.: 14299526-2-15

21./ A Megrendelőnek joga van a Vállalkozó, vagy annak alvállalkozója munkavállalóját a munkaterületről kiutasítani, ha magatartása megbotránkozást kelt, munkájának minősége, teljesítménye nem megfelelő, vagy munkamorált bomlasztó tevékenységet folytat.

22./ A Vállalkozó a kivitelezéssel kapcsolatban nyilvános közleményt – táblát - az építés helyszínén a Megrendelő beleegyezésével és egyeztetett tartalommal köteles kihelyezni. A reklámok kihelyezésére csak a Megrendelő beleegyezésével, és egyeztetett feltételekkel jogosult.

23./ A Vállalkozó a Megrendelővel együttesen tehet sajtó és egyéb nyilatkozatot.

VIII./ Átadás-átvételi eljárás


1./ A kivitelezés befejezésekor a felek átadás-átvételi eljárást folytatnak le. A Vállalkozó köteles az átadás-átvételi eljárás időpontjáról a Megrendelőt legalább 8 nappal előbb értesíteni, a Megrendelő pedig köteles az eljárásra a jogszabályokban megjelölt szerveket meghívni.

2./ Az átadás-átvételi eljárás során a Vállalkozó köteles Megrendelő részére átadni a beépített anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi igazolását (garancia leveleket, stb.).


3./ A műszaki átadás-átvételi eljárások lebonyolítása a Vállalkozó feladata. Az esetleges alvállalkozók értesítése a Vállalkozó feladata. Az átadás-átvétel akkor tekinthető sikeresnek, ha a Megrendelő írásos nyilatkozatai az elkészült létesítményeket rendeltetésszerű használatra alkalmasnak minősítik.

4./ A felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a műszaki átadás-átvétel során, legkésőbb annak befejezéséig köteles az alábbi dokumentációkat (2 példányban) a Megrendelő részére átadni:

- átadási dokumentációk,
- műbizonylatok,
- kezelési és karbantartási utasítások,
- származási bizonyítványok,
- garanciajegyek,
- kezelőszemélyzet kioktatásának jegyzőkönyve,
- pozitív közmű nyilatkozatok,
- felelős műszaki vezetői nyilatkozat,
- próbaüzemi jegyzőkönyvek,
- terhelési próba jegyzőkönyvek,
- sugárvédelmi jegyzőkönyv,
- zajvizsgálati jegyzőkönyv,
- bemérési jegyzőkönyvek,
- érintésvédelmi jegyzőkönyvek.


Hajdúdorog Város Önkormányzata
Megrendelő
Képv.: Csige Tamás polgármester

DEPONA PLUSZ KFT.
4400 Nyíregyháza
Bessenyei tér 17.
Adósz.: 14299526-2-15


Depona Plusz Kft.
Vállalkozó
képv.: Tóth István, ügyvezető

5./ A felek tudomásul veszik, hogy a szerződés tárgyát képező munka átvétele nem tagadható meg a szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái miatt, amelyek a rendeltetés szerinti használatot nem akadályozzák.

IX./

Együttműködési kötelezettség

1./ A kivitelezés során a felek együttműködni kötelesek. Mindegyik fél köteles a másik felet haladéktalanul értesíteni, ha szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségének teljesítése akadályozva, illetve veszélyeztetve van, vagy lehet.

A Vállalkozó értesítési kötelezettsége különösen kiterjed a teljesítés minőségét, anyag-díját, határidejét, valamint az építésrendszert érintő kérdésekre, míg a Megrendelő értesítési kötelezettsége a fizetési képességével kapcsolatos kérdésekre.

Az értesítés elmulasztásából eredő károkért a mulasztó fél a felelős. A szóban tett értesítéseket, amennyiben valamely fél fő kötelezettségeit érinti, haladéktalanul meg kell erősíteni írásban is. Írásbeli megerősítésnek minősül a telefaxon, telexen, e-mailen, távirati úton megtett nyilatkozat is.

2./ A Fővállalkozó munkanapokon, napközben az Intézmény működését akadályozó munkálatokat csak a Megrendelővel előzetesen egyeztetett időpontban végezhet.

3./ Mindegyik fél köteles a károk megelőzése, valamint a bekövetkezett esetleges károk enyhítése érdekében minden tőle elvárható intézkedést megtenni. A kármegelőzés vagy kárenyhítés körében - ha az értesítésre lehetőség nincs - mindegyik fél köteles előzetes értesítés nélkül eljárni.

4./ A Vállalkozó az egyes munkarészek eltakarását megelőzően 3 munkanappal köteles értesíteni a Megrendelőt.

X./

Egyéb rendelkezések

1./ A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban

a.) Megrendelő részéről: Csige Tamás polgármester

b.) Vállalkozó részéről: Tóth István ügyvezető

jogosult eljárni.

2./ A kivitelezésért felelős műszaki irányító a Vállalkozó részéről:

Demkó Tibor felelős műszaki vezető, engedélyszáma: FMV-Közl.ép.-A-09-160/11.

3./ A beruházás Megrendelő által megbízott műszaki ellenőre: ...*Malinai Edit*...

4./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a mindenkori jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Hajdúdorog Város Önkormányzata

Megrendelő

Képv.: Csige Tamás polgármester

Depona Plusz Kft.

Vállalkozó

képv.: Tóth István, ügyvezető

DEPONA PLUSZ KFT.

4400 Nyíregyháza


Bessenyei tér 17.

Adósz.: 14299526-2-15


5./ Jelen szerződéssel és annak tartalmával, valamint a konkrét munkával és a munkavégzés során bekövetkező eseményekkel kapcsolatos vitás kérdéseiket a szerződő felek megpróbálják békés úton, egymás között rendezni. Ennek eredménytelensége esetén felmerülő műszaki ár- és egyéb vita tekintetében szerződő felek alávetik magukat a Debreceni Városi, vagy a jogszabályban meghatározott értékű ügyekben a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság illetékességének.

A szerződést a felek mint akaratukkal mindenben megcyezöt jóváhagyólag írták alá:


Hajdúdorog, 2009. május 25.


Hajdúdorog Város Önkormányzata
Megrendelő
Képv.: Csige Tamás polgármester

DEPONA PLUSZ KFT.
4400 Nyíregyháza
Bessenyei tér 17.
Adósz.: 14299526-2-15


Depona Plusz Kft.
Vállalkozó
képv.: Tóth István, ügyvezető

A polgármester aláírását ellenjegyzem:


Cziifráne Dr. Urgyán Ilona jegyző



A fentieket tudomásul vettem:

.....
..... műszaki ellenőr

AQUALIS TERVEZŐ, KERESKEDELMİ
ÉS SZOLGÁLTATÓ BT.
4400 NYÍREGYHÁZA, Rózsá u. 33/A.
Adószám: 25649097-3-15
Cégjegyzékszám: CG. 15-06-081535

Mellékletek:

1. számú melléklet - dokumentáció
2. számú melléklet - költségvetés

2. számú melléklet

Költségvetési kiírás

Építmény adatai:

Építmény megnevezése: Hajdúdorog, Böszörményi u.-3502. út kerékpárút építés

TJ. adatai:


TJ. megnevezése: Kerékpárút építése Böszörményi út - 3502. sz. út
mellett
TJ. összeg:

Ajánlati összeg: 51 660 180

20,00 % ÁFA: 10 332 036

Ajánlati összeg (Bruttó): 61 992 216

Nyíregyháza, 2009. május 25.

DEPONA PLUSZ KFT.
4400 Nyíregyháza
Bessenyei tér 17.
Adószám: 14299526-2-15

Tóth István
Ügyvezető

Építmény: Hajdúdorog, Böszörményi út 3502. sz. közút mellett kerékpárút építés

Út- és csapadécsatornázási munkák	46 947 126
0.4 kv-os elektromos hálózat kiváltása	4 713 054

Építés összesen	51 660 180
ÁFA 20%	10 332 036
Bruttó építés összesen	61 992 216

Építmény: Hajdúdorog, Böszörményi út 3502. sz. közút mellett kerékpárút építés

Teljesítményjegyzék	Anyag összesen	Díj összesen	Összesen
11. ELŐÍRÁNYZATOK	270 000	6 484 810	6 754 810
21. IRTÁS, FÖLD- ÉS SZIKLAMUNKA	1 572 900	9 541 330	11 114 230
51. KÖZMŰ ÉS RÉZSÜBURKOLATOK KÉSZÍTÉSE	573 026	197 200	770 226
53. KÖZMŰCSATORNÁK	3 701 490	1 868 100	5 569 590
54. KÖZMŰ CSÖVEZETÉK ÉS SZERELVÉNYEK KIVÉTEL	2 299 900	731 800	3 031 700
61. ÚTBURKOLAT ALAP ÉS MAKADÁM ÚT	4 088 000	1 395 700	5 483 700
62. KÖBURKOLAT KÉSZÍTÉSE	2 703 300	6 064 100	8 767 400
63. BITUMENES ALAP ÉS BURKOLAT	3 372 600	511 000	3 883 600
64. BETONPÁLYA BURKOLAT	215 000	165 000	380 000
68. ÚT- ÉS VASÚTI PÁLYATARTOZÉKOK	867 120	324 750	1 191 870
TJ összesen:			46 947 126
Teljes összeg:			46 947 126
ÁFA 20 %			9 389 425
Bruttó összeg:			56 336 551

7/10

		Megnevezés						
TSZ	Menny.		ME	Anyag	Díj	Anyag össz.	Díj össz.	
11. ELŐIRÁNYZATOK								
1		Ideiglenes forgalomszabályozás	1 EE	0	1 704 810	0	1 704 810	
2		Ivóvíz és gázvezeték házi bekötések kiváltása	15 db	0	60 000	0	900 000	
3		Távközlési aknafedlap szintbehelyezése	2 db	0	285 000	0	570 000	
4		Meglévő fúrott kút elbontása	1 db	0	300 000	0	300 000	
		Elektromos kandelláber lámpaoszlop áthelyezése						
5		(1+008 km szelvényben)	2 db	135 000	1 505 000	270 000	3 010 000	
Összesen		11. ELŐIRÁNYZATOK				270 000	6 484 810	

21. IRTÁS, FÖLD- ÉS SZIKLAMUNKA

21.1. Irtás

1		Egyes fák kiérmelése fuskóirtással I-II. oszt. talajban, törzsátmérő: 10-30 cm	37 db	0	10 500	0	388 500	
2		Egyes fák kiérmelése fuskóirtással I-II. oszt. talajban, törzsátmérő 41-60 cm	18 db	0	15 000	0	270 000	

21.2. Előkészítő földmunka

3		Szennyezett föld leszedése, összetolása 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítás nélkül, szélesített és kp. út helyén	1292 m3	0	595	0	768 740	
---	--	--	---------	---	-----	---	---------	--

21.3. Munkagödör és munkaárok készítése

4		Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály I-II. oszt.	120 m3	0	2 900	0	348 000	
5		Munkagödör földkiemelés műtárgyknál gépi erővel, I-IV. oszt. talajban alapterület: 10.0 m2-ig 2.0 m mélységig	698 m3	0	850	0	593 300	
6		Munkaárok földkiemelés közműves területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban	760 m3	0	850	0	646 000	
7		Földvisszatöltés tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. oszt. talajban, kézi erővel, a vezeték felett és mellett 50 cm vastagságig	524 m3		420	0	220 080	

714

Közműépítési költségvetés							
TSZ	Menny.	Megnevezés	ME	Anyag	Díj	Anyag össz.	Díj össz.
8.		Foldvisszatöltés tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. oszt. talajban, kézi erővel, a vezetékhez 50 cm-en túli szelvényrészben	873 m3	0	420	0	366 600
		21.4. Nagytömegű földmunka					
9.		Földkitermelés bevágásban és töltés készítés, tömörítés nélkül, gépi erővel I-IV. oszt. talajban, szállítással, 200.1 300.0 m	913 m3	0	870	0	794 310
10.		Földkitermelés anyaggyerő helyen és töltés készítés, tömörítés nélkül gépi erővel, I-IV. oszt. talajban, szállítás nélkül, árok és padka föltöltéshez	640 m3	0	850	0	544 000
		21.5. Alakító földmunka					
11.		Földmű vízszintes felületének rendezése, padka és árok között 20 cm vastagságban I-IV. talaj	7520 m2	0	90	0	676 800
12.		Tükör készítés tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, sík felületen, I-IV. oszt.	3602 m2	0	110	0	396 220
13.		Tükör készítés kézzel keskeny felületen I-IV. oszt. műtárgyak, folyóka alá	186 m2	0	110	0	20 460
14.		Padka rendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság: 10.0 cm-ig	1690 m2	0	110	0	185 900
		21.6. Közlekedési pályák különleges földmunkái					
15.		Bevágási szelvény bővítése földkitermeléssel, folyóka és árok helyén, I-IV. oszt. talajban, géppel, szállítás nélkül	55 m3	0	800	0	44 000
16.		Talajjavító réteg készítése folyóka és műtárgy alá, hom kavicsból	28 m3	2 100	1 900	58 800	53 200
17.		Talajjavító réte készítése utépítésnél és kerákpárútnál homokos kavicsból 15-20 cm vtg-ban	721 m3	2 100	1 900	1 514 100	1 369 900

714

		Megnevezés						
TSZ	Menny.		ME	Anyag	Díj	Anyag össz.	Díj össz.	
		21.8. Tömörítés						
18.		Álltalaj tömörítése 50 cm vtg-ban Trg 85%	2646 m3	0	120	0	317 520	
19.		Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel nagy felületen, tömörségi fok: 90%	1553 m3	0	150	0	232 950	
20.		Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90%	693 m3	0	150	0	103 950	
21.		Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85%	344 m3	0	140	0	48 160	
22.		Simító hengerlés a földmű (tűkór és padka) felületén, gépi erővel	5292 m2	0	40	0	211 680	
23.		Talajjavító réteg tömörítése TRG 95%	749 m3	0	160	0	119 840	
		21.11. Kiegészítő tevékenységek						
24.		Szennyezett föld felrakása géppel	1292 m3	0	280	0	361 760	
25.		Földszállítás anyagnyerőhelyről 5 km távolságról, anyagárral	640 m3	0	225	0	144 000	
26.		Szennyezett föld elszállítása 5 km távolságra	1292 m3	0	200	0	258 400	
27.		Aszfalt törmelék szállítása 35 km távolságra	5 m3	0	1 050	0	5 250	
28.		Törmelék szállítása (beton és útalap) 10 km távolságra	115 m3	0	450	0	51 750	
Összesen	21. IRTÁS, FÖLD- ÉS SZIKLAMUNKA					1 572 900	9 541 330	

TSZ	Menny.	Megnevezés	ME	Anyag	Díj	Anyag össz.	Díj össz.
		51. KÖZMŰ ÉS RÉZSÜBURKOLATOK KÉSZÍTÉSE					
		51.6. Rézsű- és mederburkolat					
1		Árokburkolat készítése I/20 CSOMIÉP elemből	22 fm	8 690	2 900	191 180	63 800
2		Árokburkolat készítése I/40 CSOMIÉP elemből	46 fm	8 301	2 900	381 846	130 400
Összesen		51. KÖZMŰ ÉS RÉZSÜBURKOLATOK KÉSZÍTÉSE				573 026	197 200
		53. KÖZMŰCSATORNÁK					
		53.0. Bontási munkák					
1		Előre gyártott és monolit szerkezetek törmelékre bontása betonból (betoncső, támfal)	83 m3	0	3 800	0	315 400
		53.5. Aknaépítés előre gyártott elemekből					
2		Felső szűkítő elhelyezése cementhabarcs illesztéssel, felső szűkítőelem Ász 80/50/35 cm	13 db	5 500	1 200	71 500	15 600
		53.6. Helyszínen készített aknák vagy műtárgyak					
3		Akna vagy akna jellegű műtárgy építése monolit betonból, C12-24/KK C 350 cementtel	139 m3	14 000	3 000	1 946 000	417 000
4		Külső-belső mintadeszkázat készítése akna jellegű műtárgyakhoz sík felülettel	463 m2	150	700	69 450	324 100
5		Külső-belső mintadeszkázat készítése akna jellegű műtárgyakhoz íves felülettel	98 m2	180	1 400	17 640	137 200
		53.7. Aknatartozékok					
6		Öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése cementhabarcs rögzítéssel 130 mm magas O alakú ÁSZ: 890/S 500 mm	12 db	23 000	3 000	276 000	36 000

Építmény: Hajdúdorog, Részárményi út 3502. sz. közút mellett kerékpárút építés

TSZ	Menny.	Megnevezés	ME	Anyag	Díj	Anyag össz.	Díj össz.
		61.3. Hidr. kötőanyaggal stab. rétegek kész. U					
2		Telepen kevert stabilizált réteg készítése Ckt jelű stabilizált kavics, szélesítés és kp. út	511 m3	8 000	2 700	4 088 000	1 379 700
Összesen		61. ÚTBURKOLAT ALAP ÉS MAKADÁK ÚT				4 088 000	1 395 700
		62. KŐBURKOLAT KÉSZÍTÉSE					
		62.1. Kőburkolatok bontási munkái					
1		Szegélyek bontása bármely anyagból kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok, betongerendával	25 m3	0	900	0	22 500
		62.2. Burkolatszegélyek					
2.		Kiemelet vagy süllyesztett szegély készítése alapgerendával, házagolással, 25/30/15 cm elemekből	286 fm	1 200	2 250	343 200	643 500
3.		Járdaszegély készítése 100/25/5 cm egy elemből	2560 m	900	2 100	2 304 000	5 376 000
		62.3. Burkolatok					
4		Térköburkolat készítése homokagyazattal, normál kővel szürke 6 cm vtg.	17 m2	3 300	1 300	56 100	22 100
Összesen		62. KŐBURKOLAT KÉSZÍTÉSE				2 703 300	6 064 100
		63. BITUMENES ALAP ÉS BURKOLAT					
		63.5. Bitumenes burkolatok					
1.		Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése AB-8 (AC-8) j. aszfalttal, géppel, 3,0 cm vtg-ban	102,2 m3	33 000	5 000	3 372 600	511 000
Összesen		63. BITUMENES ALAP ÉS BURKOLAT				3 372 600	511 000

101

Hajdúdorog, Röszörményi út 3502. sz. közút mellett
Építmény: kerékpárút építés

TSZ	Menny.	Megnevezés	ME	Anyag	Díj	Anyag össz.	Díj össz.	
64. BETONPÁLYA BURKOLAT								
64.3. Egyéb burkolatok								
1.	40/200 cm egy.	folyóka építése kész ágyazatra	50 m	4 300	3 300	215 000	165 000	
Összesen	64. BETONPÁLYA BURKOLAT						215 000	165 000
68. ÚT- ÉS VASÚTI PÁLYATARTOZÉKOK								
68.1. Előkészítő és egyéb munkák								
1.		Közúti jelzőtáblák áthelyezése oszloppal	6 db	0	2 000	0	12 000	
68.2. Közúti jelzések								
2.		Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémyanyagú oszlopainak elhelyezése betonlappal, földmunkával	62 db	4 300	1 800	266 600	111 600	
3.		Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése: 750 mm-es	82 db	5 800	1 700	475 600	139 400	
4.		Közúti jelző- és útbaigazító jelzőtáblák felszerelése: kiegészítő jelzőtábla, méret:	27 db	1 800	1 600	48 600	43 200	
68.3. Útburkolati jelek								
5.		Útburkolati jelek készítése: kézi jel	53 m2	1 440	350	76 320	18 550	
Összesen	68. ÚT- ÉS VASÚTI PÁLYATARTOZÉKOK						867 120	324 750

10

TÉTELES KÖLTSÉGGALKULÁCIÓ					
Hajdúdorog kerékpár út Kif. kiváltás					
0,4kV légvezeték					
Szolgáltatás					
4004140	KER.TART.BONT.B OSZLOPROL	12	DB	1496	17955
4004190	SZIG.BONT.KER.TARTOROL	64	DB	300	1918
4004191	SZIG.BONT.SZIG.TARTOROL	64	DB	150	9590
4004240	VÉGKÖTÉS BONTÁS 95MM2-IG	16	DB	848	13569
4080160	BETONALAP BONTÁS OSZLOP FÖLDMUNKÁVAL	6	M3	13287	79720
4080270	OSZLOPRA TÖRT BIZT. FEL- ÉS LEJUTÁS	11	DB	2331	25641
4005020	VCSŐ CSATL.KÁB BONT.OSZLOPROL	3	KLT	3497	10490
4005090	EGYSZÁL CSUPASZ VEZETŐ LESZERELÉSE	8	DB	583	4662
4005100	1F FOGY.CSATL VEZ.BONT ÁTÉP. MIATT	3	DB	4266	12797
4005110	3F FOGY.CSATL VEZ.BONT ÁTÉP. MIATT	6	DB	5711	34266
4004010	B OSZL 4KN/12M-IG BONTÁS	7	DB	7323	51259
4004241	TARTÓ ÉS ÁRAMKÖTÉS BONTÁS	63	DB	748	47133
4080250	OSZLOP SZÁLLÍTÁS, FEL ÉS LERAKODÁSSAL	681,39	TKM	239	162613
4007040	LÁMPAVEZ BONTÁS 1X3,3X1 SZÁL VÉDOCSOBOL	30	FM	117	3497
4007050	LÁMPAKAR BONTÁS TARTOSZERKEZETROL	10	DB	3330	33300
4007060	LÁMPATEST BONTÁS TARTOROL	10	DB	1149	11489
4007080	LÁMPAKAR ÉV-I VEZ.BONT. VEZ.CSERE ESETÉ	10	DB	350	3497
4040100	CSUP.VEZ.TARTÓ HORG SZERK B-OSZLOPRA	4	DB	1372	5488
4040150	FEJSZERK.ÉV-I BEKÖTÉSE	4	DB	748	2993
4080031	RÜD-,KERÉTFÖLDELO FÖLDMUNKA N.,ELL.MÉRÉ	6	DB	3030	18182
4080030	RÜD-,KER.FÖLDELES FÖLDMUNKÁVAL,ELL.MÉRÉ	6	DB	4773	28638
4040160	KT150,K2 SZIG.FELSZER.VASSZERK-RE	49	DB	374	18329
4040020	B OSZLOP.ÉPÍTÉS 13KN/12M-IG	1	DB	18849	18849
4080020	FÖLDMUNKA KÉZI I-IV TALAJ ÁROK GÖDÖR	11	M3	3963	43590
4080110	BETONALAP KÉSZÍTÉSE MIXERBETONBÓL	5	M3	2331	11655
4040011	B OSZL.4KN/10M-IG FÖLDMUNKA NÉLKÜL	1	DB	7816	7816
4004020	B OSZL. 13KN/12M-IG BONTÁS	2	DB	5309	10618
4004210	CSUP.VEZ.BONTÁS, 1 SZÁLAS	1,4	KM	24942	34918
4004250	BIZT.SZK.LESZ.O.-ROL VASSZ.-EL,LENT,FEN	1	DB	2494	2494
Anyag					
106850	KER.TARTÓ VL4+2 75F 4-30005/A B,V,F N42	3	DB	7334	22001
106722	Feler.elem 4-30014/1 B(Kisfesz.kt) N126	3	DB	848	2544
100821	Szab.vez. ALUDUR 50mm2 AASC 7x3	2	KG	1018	2036
100048	Szigetelő porcelán fehér N95 (KT 150)	12	DB	512	6141
100049	Szigetelő porcelán barna N95 (KT 150)	4	DB	512	2047
100050	Szigetelő porcelán fehér K80 (K-2)	28	DB	426	11935
100051	Szigetelő porcelán barna K80 (K-2)	5	DB	426	2131
100016	Vasbetonoszlop áttört 10/1300	1	DB	112222	112222
100013	Vasbetonoszlop áttört 10/400	1	DB	43622	43622
100037	Vasbeton támlamez Ta	1	DB	4430	4430
106701	KER.TARTÓ S4+2 120F.4-30004 B,V,F N101	1	DB	7659	7659
106721	Feler.elem4-30013/1 N415,101,104-hezN12	1	DB	749	749
Rezsianyag					
100385	Rüdcsvár tüzhorganyzott M16x400mm	2	DB	589	1179
100305	Anyag hlf. tüzhorganyzott M16mm	16	DB	47	746
100339	Alátét lapos tüzhorganyzott M16mm	10	DB	27	266
107367	Alátét négyzetes th.4-70008/1 D18 N144	6	DB	115	693
100852	Leág.szorító AL/AL16-120/16-120csup/csu	10	DB	688	6882

101061	Kábelsaru nullázó	4	DB	193	773
100332	Alátét rugós tüzhorganyzott M20mm	4	DB	37	147
106652	Rüdföldeles D20mm x 3m N219	12	DB	5855	70263
100967	Kábelsaru 50 mm ² RM/SM/13D	6	DB	350	2098
100237	Csavar hlf. tüzhorganyzott M12x40mm	12	DB	77	919
100308	Anyá hlf. tüzhorganyzott M12mm	12	DB	23	280
107296	Alátét rugós tüzhorganyzott M12mm	12	DB	17	200
100397	Tartóvas tüzhorganyzott KT150 M20x205m	16	DB	820	13125
100399	Tartóvas Tüzhorganyzott KCS M20x295mm	10	DB	1167	11666
106774	TÁVTARTÓ CSŐ 4-70203/1 100MM N191	10	DB	216	2165
100306	Anyá hlf. tüzhorganyzott M20mm	79	DB	82	6489
100321	Alátét lapos tüzhorganyzott M20mm	85	DB	33	2831
100396	Tartóvas tüzhorganyzott FCS M20x130mm	38	DB	559	21259
106727	Feszítőkengyel egyirányú 4-70006/1 N131	8	DB	244	1954
100384	Rüdcsavar tüzhorganyzott M16x350mm	4	DB	521	2082
106732	Feszítőkengyel kétirányú 4-70006/2 N136	22	DB	420	9231
106737	Alátét négyzetes th.4-70008/2 D22 N147	2	DB	115	231
100390	Rüdcsavar tüzhorganyzott M20x450mm	2	DB	1005	2009
100382	Rüdcsavar tüzhorganyzott M16x250mm	2	DB	384	768
Vegyes					
	Műanyag PE sapka KT-150-es szigetelőhöz	16	DB	56	888
	TÁVTARTÓ CSŐ 4-70203/1 100MM N191	2	DB	167	333
	Beton	5	m3	20000	100000
	FELER.ELEM 4-70004/1 B,FI(LX-VB.ALJ)N12	1	DB	5328	5328
0,4kV légkabel					
Szolgáltatás					
4040020	B OSZLOP.ÉPÍTÉS 13KN/12M-IG	3	DB	18849	56547
4080020	FÖLDMUNKA KÉZI I-IV TALAJ ÁROK GÖDÖR	24,3	M3	3963	96294
4080120	BETONALAP F.NEDV.BETONBÓL HELYSZÍNI KEV	12,06	M3	4662	56224
4080250	OSZLOP SZÁLLÍTÁS, FEL ÉS LERAKODÁSSAL	535,95	TKM	239	127904
4040090	SSZV HORG TARTÓ V.FESZ FEJSZERK B-OSZLR	9	DB	498	4486
4040210	TARTOKÖTÉS CSUPASZ 95MM2-IG	6	DB	548	3290
4040150	FEJSZERK.ÉV-I BEKÖTÉSE	9	DB	748	6733
4080031	RÜD- KERETFÖLDELO FÖLDMUNKA N. ELL.MÉRÉ	2	DB	3030	6061
4080030	RÜD- KER.FÖLDELES FÖLDMUNKÁVAL,ELL.MÉRÉ	2	DB	4773	9546
4080270	OSZLOPRA TÖRT BÍZT. FEL- ÉS LEJUTÁS	18	DB	2331	41958
4040011	B OSZL.4KN/10M-IG FÖLDMUNKA NÉLKÜL	6	DB	7816	46893
4040200	FESZ.VÉGKÖT.KÉSZ.95MM2-IG	2	DB	724	1447
4040180	KÖTEGELT VEZ.FELSZERELÉS	0,23	KM	114021	26225
4040220	ÁRAMKÖTÉS 95MM2-IG CSUP V.SZIG VEZETORE	11	DB	724	7961
4050020	VÉD.CSŐ ÉS KÁBEL FELSZ.OSZLOPRA	5	KLT	4662	23310
4050050	FOGY.CSATLAKOZO LÉTES.1-3 FÁZIS	65	FM	233	15152
4050010	CSATL.ELEM FELSZ.O-RA SSZV.CSUP VEZ.ESE	29	DB	256	7436
4050090	EGY- V. HÁROMFÁZ. VEZ. HÁLÓZATRA KAPCSO	12	DB	3566	42797
4060010	KIF.KÁB.FEK.RÖGZ.N.50MM2-IG JEL. 30 ÉRI	12	FM	143	1718
4060480	KÁBEL RENDEZ.RÖGZÍTETT ÉS RÖGZ.-LEN KÁB	18	FM	50	899
4060420	MUANYAG JELZOSZALAG FEKTET. KÁBELÁROKBA	9	FM	12	110
4060110	KIF.ZSUG.VÉGELZ.240MM2-IG SZ.TÉRI 06/1K	3	DB	4993	14978
4060080	KIF.ZSUG.ÖK.KARM.16-240MM2-IG	3	DB	4993	14978
4060380	VÉDOC SO FEKTETÉS 100-203 VÉDOC SOVEL	9	FM	214	1928
4060020	KIF.KÁB.FEKT.240MM2-IG	6	FM	262	1572
4060530	VCSOBE HÚZ.20M-IG III-IV SÜLYCS. KÁBEL	1	DB	4755	4755
4070010	LPAKAR F.SZ.B,F,V O-RA 1-2 ÁGU SZ.VEZ O	9	DB	4462	40160
4070090	LÁMPATEST FELSZER.OSZLOPRA KANDELLÁBERR	9	DB	2298	20679

4070070	LÁMPA VEZ. 1X3,3X1 VCSŐBE HUZÁS	36	FM	117	4196
4070080	ARAMKÖTÉS 95MM2-IG VEZETÉKRE CSAVAROS	36	DB	676	24336
4040270	KIF SZAB.VEZ. HUOKELL. MÉRÉS	2	DB	42624	85248
Anyag					
100016	Vasbetonoszlop áttört 10/1300	3	DB	112222	336666
119032	Függesztő horgoscsav.tüzi.h.M20x360mmN97	1	DB	2550	2550
117896	Lengőtartó önh.vez.köt-hez 4x25-120mm2	6	DB	1343	8059
119154	Leág.szorító átsz.Alv.Cu 95/50 szig/csu	9	DB	1132	10190
100821	Szab.vez. ALUDUR 50mm2 AASC 7x3	1,53	KG	1018	1557
117803	Párh.leágazó 16-95mm2 föld bekötéshez	2	DB	216	433
100013	Vasbetonoszlop áttört 10/400	6	DB	43622	261731
100037	Vasbeton támlémez Ta	6	DB	4430	26580
106717	Feler.elem 4-70004/1 B(támlémez)N121	6	DB	2990	17942
119189	Függesztő horgoscsav.tüzi.h.M20x270mmN97	6	DB	2414	14486
119164	Feszítő gyűrűcsav.tüzi.h. M20x360mm N98	2	DB	2607	5215
112564	Ékes feszítő KIF légkábelhez 4x50-95-ig	2	DB	2420	4840
100789	Szab.vez. szig. NFA2X 4x95+25MM2	230	FM	1399	321678
116649	Szigetelt csatl.elem rövidrezáráshoz	5	DB	2111	10556
117292	Szab.vez. szig. NFA2X 2x25mm2	40	FM	218	8702
111569	Szab.vez. szig. NFA2X 4x25mm2	25	FM	430	10739
108444	Kábel NAYY-O tip. 1kV 4x25mm2 RE	12	FM	495	5941
101393	Végelzáró 1kV 4x16-50mm2 kültéri	2	KLT	1798	3596
108447	Kábel NAYY-O tip. 1kV 4x150mm2 SM	6	FM	2060	12361
101394	Végelzáró 1kV 4x70-150mm2 kültéri	1	KLT	2864	2864
111676	Lámpakar Alu. H40-70021 D21	9	DB	31313	281818
119157	Univerzális adapter(40-70003) N971	18	DB	2254	40579
109611	Lámpa Na. 100W csőbűrés duplakis.cső	9	DB	2942	26474
100820	Szab.vez. ALUDUR 25mm2 AASC 7x2,1	1,26	KG	1043	1314
Rezsianyag					
119220	Kábelvédő borítás oszlopra D60mm műa.	3	DB	6507	19520
119221	Kábelvédő borítás oszlopra D35mm műa.	1	DB	5719	5719
100306	Anyá hlf. tüzhorganyzott M20mm	33	DB	82	2711
106737	Alátét négyzetes th.4-70008/2 D22 N147	21	DB	115	2424
101061	Kábelsaru nullázó	9	DB	193	1738
106652	Rúdföldelés D20mm x 3m N219	4	DB	5855	23421
100332	Alátét rugós tüzhorganyzott M20mm	21	DB	37	769
100967	Kábelsaru 50 mm2 RM/SM/13D	2	DB	350	699
100237	Csavar hlf. tüzhorganyzott M12x40mm	4	DB	77	306
100308	Anyá hlf. tüzhorganyzott M12mm	13	DB	23	303
107296	Alátét rugós tüzhorganyzott M12mm	4	DB	17	67
100390	Rúdcsavar tüzhorganyzott M20x450mm	12	DB	1005	12055
116645	Leág.szorító átsz.Alv.CU 95/95 szig/szi	6	DB	810	4862
119222	Kábelrögítő univerzális KIF oszlopra	16	DB	1595	25521
108658	Pántolószalag acél 19x0,75mm	98,6	FM	285	28127
108659	Rögítőelem pán.szalag (0,75mm-100db/cs	94	DB	61	5739
111599	Ékes feszítő KIF légkábelhez 4x25mm-ig	6	DB	555	3330
116644	Leág.szorító átsz.Alv.CU 95/35 szig/szi	26	DB	515	13391
106726	Tartókengyel H2 5-30005(F.cs-hoz) N130	9	DB	457	4116
100383	Rúdcsavar tüzhorganyzott M16x300mm	9	DB	453	4076
100339	Alátét lapos tüzhorganyzott M16mm	9	DB	27	240
107367	Alátét négyzetes th.4-70008/1 D18 N144	9	DB	115	1039
100305	Anyá hlf. tüzhorganyzott M16mm	18	DB	47	839
111600	Lengőtartó önh.vez.köt-hez 4x25 mm2-ig	9	DB	1621	14585
116835	Függesztő horgoscsavar M12x240mm	9	DB	1774	15964
100325	Alátét lapos tüzhorganyzott M12mm	18	DB	18	320
100857	Kúpos végfeszítő 25 mm2	8	DB	1798	14386

102035	Kábeljelző szalag	0,468	KG	1302	609
102039	Cső műanyag 110mmx2,2mmx2m	9	FM	519	4675
100992	Kábelrögzítő bilincs BS25-38	9	DB	2690	24206
106471	Összekötő 1kV MZS. 4x70-150mm ²	1	KLT	4060	4060
100812	Kábel réz NYM-J 300/500V 3x2,5mm ²	36	FM	153	5514
119223	Leág. szorító közvil.szigetelt nullához	18	DB	2872	51688
101051	Kábelsaru alu. 25mm ² 8,5D földeléshez	18	DB	98	1758
100307	Anyag hlf. horganyzott M8mm	18	DB	3	60
100227	Csavar hlf. horganyzott M8x40mm	18	DB	16	280
100327	Alátét rugós horganyzott M8mm	18	DB	2	40
Vegyes					
	Beton	12,06	m3	20000	241200
	Kábeljelző	3	DB	400	1200
	Tömítés	1,8	DB	1200	2160
	geodéziai kitűzés és bemérés (szab.vez)	1	DB	167000	167000
	feszültségmentesítés	4	DB	67000	268000
	Hirdetés	1	DB	11000	11000
	Vezetékjog engedély díja belterületen	1	DB	110000	110000
	Vez.jog bejegyzés ktg. földhiv.felé	3	DB	7800	23400
	Ing.-nyilv.tart eljárás díja	2	DB	7800	15600
	Használati és vezetékjog bejegyeztetési	2	DB	7800	15600
	Adminisztrációs feladatok költsége (kiv	1	DB	55500	55500
	Fázissorrend meghatározás	1	DB	19000	19000
	Közvilágítás fénytechnikai mérés	1	DB	45000	45000
Anyag és Díj összesen (nettó):					4713054

Fedezetigazolás a Zempléncő Kft. 2008/33160. sz. szerződése alapján

A QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe ezúton igazolja, hogy a **Zempléncő Kft.** határozatlan lejáratú, jelenleg is érvényes teljeskörű építés- és kombinált felelősségbiztosítással (általános, üzemi baleseti, termék és szolgáltatás felelősségbiztosítás) rendelkezik Társaságunknál. A kötvény száma: **2008/33160.**

Jelen szerződésen belül a felelősségi fedezet vonatkozásában biztosított a **Depona Plusz Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 17.)

Ezúton **igazoljuk**, hogy az alábbi munkára **kiterjed a felelősségbiztosítási fedezet:**

Munka megnevezése: Hajdúdorog, Böszörményi út 3502. számú közút mellett épülő kerékpárút építési munkái


Munka időtartama: 2009. május 25 – 2009. szeptember 04.

Szerződéses összeg: 51.660.180 Ft

Kedvezményezett: Hajdúdorog Város Önkormányzata (4098 Hajdúdorog, Tokaji u. 4.)

Tisztelettel:

 QBE Insurance (Europe) Limited
Magyarországi Fióktelepe
Nyíregyházi Területi Igazgatóság
4400 Nyíregyháza, Lilliom u. 21. 1/5.



Tech